

RIPRISTINO PACCHETTO DI SPONDA DANNEGGIATO E GESTIONE DELL'EX DISCARICA DI LUNGHEZZA, PREVIA RIMOZIONE RIFIUTI COMBUSTI E PERCOLATO



Consulenza e
ingegneria



Bonifiche
e demolizioni



Consulenza e
ingegneria



Impianti di
recupero e
smaltimento



Cliente:

Regione Lazio

Luogo:

Ex discarica di Lunghezza
Via Donegani Roma

Importo lavori:

€ 1.064.044,65

Durata dell'appalto:

giu. 2023 – nov. 2024

Descrizione:

Intereco Servizi s.r.l., aggiudicataria dell'appalto misto di lavori e servizi presso l'ex discarica di Lunghezza ha realizzato le seguenti principali attività, finalizzate al recupero funzionale dell'impianto di smaltimento:

- Vigilanza dell'area;
- Rimozione della vegetazione infestante;
- Aspirazione e smaltimento del percolato di discarica;
- Demolizione, rimozione, confezionamento e smaltimento del pacchetto di sponda oggetto di incendio;
- Ripristino della geometria della sponda;
- Rimozione, confezionamento e smaltimento del terreno contaminato;
- Ripristino del pacchetto di sponda con geotessuto e geomembrana saldata.

Il totale dei rifiuti avviati a riciclo, recupero o smaltimento è di circa 6.000 ton

Nella tabella seguente si riassumono le quantità in gioco dei rifiuti gestiti nella realizzazione delle suddette attività:

Descrizione	Quantità
Percolato di discarica	5070 ton
Rifiuti solidi prodotti dalla bonifica dei terreni	555 ton
Rifiuti biodegradabili (vegetazione infestante)	110 ton
Cemento	75 ton
altri rifiuti	5 ton



REPORT FOTOGRAFICO

Aspirazione percolato



*Rimozione pacchetto di
sponda danneggiato*



REPORT FOTOGRAFICO

*Rimozione pacchetto di
sponda danneggiato*



*Rifacimento del
pacchetto di sponda*

